



Nr	Art	d _{Krone} (m)	STU (cm)	H (m)	Bemerkung	geschützt nach BSV	zur Fällung	Biotop-kartiert	Totholz	Höhlen	Pilzbefall	Verletzung
1	Platanus x acerifolia	8x8	1,36	12	Kopfbaumschnitt mit Neuaustrieben	x			<10%			
2	Platanus x acerifolia	9x8	1,20	11,5	Kopfbaumschnitt mit Neuaustrieben	x			<10%			
3	Platanus x acerifolia	8x8	0,99	10,4	Kopfbaumschnitt mit Neuaustrieben	x			<10%			
4	Platanus x acerifolia	8x8	1,11	11,3	Kopfbaumschnitt mit Neuaustrieben	x			<10%			
5	Platanus x acerifolia	6x7	0,49	9	überwallte Astlöcher am Stamm				<10%			
6	Platanus x acerifolia	5x6	0,46	7,7	Jungbaum, natürliche Wuchsform				<10%			
7	Platanus x acerifolia	3x3	0,28	5,9	Jungbaum, natürliche Wuchsform				<10%			
8	Platanus x acerifolia	8x7	1,09	10,4	Kopfbaumschnitt mit Neuaustrieben	x			<10%			
9	Populus nigra 'Italica'	3x3	2,11	22,3	Haupttriebe in Kronenspitze gekappt				<10%			
10	Populus nigra 'Italica'	3x3	2,45	22,3	Haupttriebe in Kronenspitze gekappt				<10%			
11	Populus nigra 'Italica'	3x3	2,60	22,3	Haupttriebe in Kronenspitze gekappt				20%			
12	Betula pendula	4x4	1,00	15,4	Stammaufplatzungen				20%			
13	Betula pendula	7x5	1,25	14,2					20%			
14	Betula pendula	4x6	1,00	8,5	gekappter Leittrieb, sehr schlechter Zustand				20%		Birkenporling am Leittrieb	
15	Betula pendula	6x5	0,93	14,2	bereits Schnittmaßnahmen erfolgt, Vitalität in Ordnung				20%	evtl. Spechtloch		
16	Populus nigra 'Italica'	5x5	2,67	22,3	Haupttriebe in Kronenspitze gekappt, starker Efeubewuchs				60-70%			
17	Populus nigra 'Italica'	3x5	0,57+0,57	22,3	Jüngerer Baum, Vitalität in Ordnung				<10%			
18	Robinia pseudoacacia	10x10	1,80	15,3	Starker Efeubewuchs vom Stamm bis in gesamte Krone (2/3 des Baumes mit Efeu eingewachsen)	x			80%			
19	Robinia pseudoacacia	11x8	1,46	13,6	Astaufplatzungen, Neuaustriebe (Ständer)	x			20%			
20	Pseudoacacia umbraculifera	4x4	1,23	5		x			<10%			
21	Cornus mas	7x6	0,47+0,43+0,40	7	Großstrauch				<10%			
22	Prunus mahaleb	5x5	0,36+0,45	5	Soiltärgehölz, 3 sich reibende Stämme, überwallte Stammaufplatzungen				<10%			
23	Platanus x acerifolia	6x6	0,92	10,5	Kopfbaumschnitt mit Neuaustrieben	x			<10%			
24	Platanus x acerifolia	5x6	0,81	10,7	Kopfbaumschnitt mit Neuaustrieben	x			<10%			
25	Pseudoacacia umbraculifera	4x4	1,31	5,6		x			<10%			
26	Populus nigra 'Italica'	5x5	1,32+0,44+0,57	17					<10%			

LEGENDE	
Bestand	
	Grundstücksgrenze
	482,79 Höhen Bestand
Planung	
	Bearbeitungsgrenze
	zu fällende Bäume
5	Nummerierung Baum
2	Nummerierung Baum, geschützt gemäß BaumSchVO Augsburg (26.03.2010)

Neugestaltung Telegrafenam - Stadthägerstraße

Vorhabensort: Stadthägerstraße 10, 86152 Augsburg
 Flur Nr.: 4699/3
 Gemarkung: Augsburg

Bauherr: KLAUS Wohnbau GmbH
 Schwangastraße 29
 86163 Augsburg

Baumbestandsplan

11.12.2019

M 1:500

455_2_0_A ka / 455 Telegrafenam
 Baumbestand 01.dwg

Änderung XXX xxx xxx

stadt land fritz

Landschaftsarchitekten · Stadtplaner
 Bauernbräustraße 36 D-86316 Friedberg
 Tel: +49 (0)821. 599 60 68 Fax: +49 (0)821. 599 60 71
 friedberg@stadt-land-fritz.de
 www.stadt-land-fritz.de